
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie Centrum w miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników oświetleniu ulic.
ADRES INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni placu parkingowego na dz. nr 1466 w Kadzidle
INWESTOR : Gmina Kadzidło
ADRES INWESTORA : ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Chmielewski
DATA OPRACOWANIA : 30.11.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.11.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa placu parkingowego na działce nr 1466 w Kadzidle						
1		Roboty pomiarowe, przygotowawcze i ziemne				
d.1	SST-01.01.01	Roboty pomiarowe przy przebudowie parkingu - w terenie równinnym. Utrzymywanie elementów wyznaczenia parkingu w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem parkingu oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej odtworzenia reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót. Przedmiar: lokalizacja robót na dz. nr 1466	m ²	1180		
d.1	SST-01.02.01	Wycinka-karczowanie drzew wraz z usunięciem karpiny oraz załadunkiem i odwozem gałęzi i karp, pien drzewa z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora. Drzewa o średnicy 20-45 cm. Przedmiar: 36 szt.	szt	36		
d.1	SST-01.02.04	Rozbiórka elementów ogrodzeń, dróg i przepustów. Pozycja obejmuje usunięcie istniejącej nawierzchni betonowej o gr 10 cm. Pozycja obejmuje koszty rozbiórki oraz załadunku i wywieżenia gruzu. Przedmiar: 180m ²	m ²	180		
d.1	SST-01.02.04	Rozbiórka elementów ogrodzeń, dróg i przepustów. Pozycja obejmuje usunięcie istniejących krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm. Pozycja obejmuje koszty rozbiórki oraz załadunku i odwieżenia gruzu rozbiorkowego Przedmiar: 127m	m	127		
d.1	SST - 02.00.01 SST-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi na odwóz lub do wykorzystania na miejscu. Pozycja obejmuje wykonanie wykopów koryta: - pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - pod projektowane krawężniki z ławami, Przedmiar: 997 m ² x 0,40m. + 179m ² x 0,30m = 399m ³ + 54m ³ = 453m ³	m ³	453		
d.1	SST - 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni projektowanych placów parkingowych Przedmiar: 1180 m ²	m ²	1180		
Razem dział: Roboty pomiarowe, przygotowawcze i ziemne						
2		Odwodnienie placu parkingowego				
d.2	SST-03.02.01	Studnie ściekowe z wpustami ulicznymi. Pozycja obejmuje wykonanie studni o średnicy 500 mm z gotowych prefabrykatów (głębokość H=1,50 m) z osadnikiem 1,00 m z kratką ściekową żeliwną typu ciężkiego T-400 zatrzaskową. Pozycja obejmuje koszty: - zakupu i przywiezienie materiałów, - koszty robót ziemnych - wykonanie płyty podsudziennej fundamentowej betonowej o średnicy 700 mm oraz pierścienia odciążającego, - izolacji bitumicznej ścianek zewnętrznych, Przedmiar: 3 szt	szt	3		
d.2	SST-03.02.01 SST-03.03.01	Drenaż PCV śr. 160 mm. Pozycja obejmuje wykonanie drenażu z rur PCV śr. 160 mm w otulinie z geowłókniny wraz z wykonaniem obsypki żwirem 16/32 mm oraz koszty robót ziemnych związanych z wykonaniem drenażu, tj. wykopami i zasypaniem rurociągów drenarskich. Przedmiar: 15mb + 15mb + 20mb = 50 mb	m	50		
Razem dział: Odwodnienie placu parkingowego						
3		Podbudowy				
d.3	SST-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 20 cm (po zagęszczeniu). Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: 1000 m ²	m ²	1000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10 d.3	SST-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 15 cm (po zagęszczeniu). Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: 180 m2	m ²	180		
Razem dział: Podbudowy						
4		Nawierzchnia				
11 d.4	SST-05.03.23a	Nawierzchnia placu parkingowego z betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ściernalnej jezdni z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm (kolorowej) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-5 cm. wraz z wypełnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów - kostki betonowej i podsypki cementowo piaskowej. Przedmiar: 1180 m2	m ²	1180		
12 d.4	SST - 08.01 01	Krawężniki betonowe. Pozycja obejmuje zakup i przywiezienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm oraz ich ustawienie wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem (beton B15). Przedmiar: 160 mb	m	160		
Razem dział: Nawierzchnia						
5		Roboty uzupełniające i wykończeniowe				
13 d.5	SST-09.01.01	Zieleń drogowa. Pozycja obejmuje koszty urządzenie zieleni, tj. nałożenie warstwy humusu gr. 10 cm. oraz obsianie trawą. Przedmiar: 190 m2	m ²	190		
Razem dział: Roboty uzupełniające i wykończeniowe						
6		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
14 d.6	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - Słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm pod znaki drogowe. Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania pionowego. Przedmiar: 6 szt	szt	6		
15 d.6	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach. Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania pionowego. Tablice znaków o wielkości - średniej z folią odblaskową min. I generacji. Przedmiar: 7 szt (6 tablic + 1 tabliczka)	szt	7		
Razem dział: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	RAZEM
1	Roboty pomiarowe, przygotowawcze i ziemne					
2	Odwodnienie placu parkingowego					
3	Podbudowy					
4	Nawierzchnia					
5	Roboty uzupełniające i wykończeniowe					
6	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu					
	RAZEM netto					
	VAT					
	Razem brutto					

Słownie: