

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie Centrum w miejscowości Kadzidło poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników oświetleniu ulic.  
ADRES INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni placu parkingowego na dz. nr 1466 w Kadzidło  
INWESTOR : Gmina Kadzidło  
ADRES INWESTORA : ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Chmielewski  
DATA OPRACOWANIA : 30.11.2009

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.11.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa placu parkingowego na działce nr 1466 w Kadzidle</b>					
1		<b>Roboty pomiarowe, przygotowawcze i ziemne</b>			
d.1	SST-01.01.01	Roboty pomiarowe przy przebudowie parkingu - w terenie równinnym. Utrzymywanie elementów wyznaczenia parkingu w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem parkingu oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej odtworzenia reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót. Przedmiar: lokalizacja robót na dz. nr 1466	m <sup>2</sup>		
		1180	m <sup>2</sup>	1180.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1180.00</b>
2	SST-01.02.01	Wycinka-karczowanie drzew wraz z usunięciem karpiny oraz załadunkiem i odwozem gałęzi i karp, pien drzewa z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora. Drzewa o średnicy 20-45 cm. Przedmiar: 36 szt.	szt		
d.1		36	szt	36.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.00</b>
3	SST-01.02.04	Rozbiórka elementów ogrodzeń, dróg i przepustów. Pozycja obejmuje usunięcie istniejącej nawierzchni betonowej o gr 10 cm. Pozycja obejmuje koszty rozbiórki oraz załadunku i wywieżenia gruzu. Przedmiar: 180m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1		180	m <sup>2</sup>	180.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.00</b>
4	SST-01.02.04	Rozbiórka elementów ogrodzeń, dróg i przepustów. Pozycja obejmuje usunięcie istniejących krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm. Pozycja obejmuje koszty rozbiórki oraz załadunku i odwieżenia gruzu rozbiorkowego Przedmiar: 127m	m		
d.1		127	m	127.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.00</b>
5	SST - 02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 0,25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi na odwóz lub do wykorzystania na miejscu. Pozycja obejmuje wykonanie wykopów koryta:	m <sup>3</sup>		
d.1	SST-02.01.01	- pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - pod projektowane krawężniki z ławami, Przedmiar: 997 m <sup>2</sup> x 0,40m. +179m <sup>2</sup> x 0,30m = 399m <sup>3</sup> + 54m <sup>3</sup> = 453m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	453.00	
		453		<b>RAZEM</b>	<b>453.00</b>
6	SST - 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni projektowanych placów parkingowych Przedmiar: 1180 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1		1180	m <sup>2</sup>	1180.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1180.00</b>
2		<b>Odwodnienie placu parkingowego</b>			
7	SST-03.02.01	Studnie ściekowe z wpustami ulicznymi. Pozycja obejmuje wykonanie studni o średnicy 500 mm z gotowych prefabrykatów (głębokość H=1,50 m) z osadnikiem 1,00 m z kratką ściekową żeliwną typu ciężkiego T-400 zatraskową. Pozycja obejmuje koszty:	szt		
d.2		- zakupu i przywiezienie materiałów, - koszty robót ziemnych - wykonanie płyty podsudziennej fundamentowej betonowej o średnicy 700 mm oraz pierścienia odciażającego, - izolacji bitumicznej ścianek zewnętrznych, Przedmiar: 3 szt	szt	3.00	
		3		<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
8	SST-03.02.01	Drenaż PCV śr. 160 mm. Pozycja obejmuje wykonanie drenażu z rur PCV śr. 160 mm w otulinie z geowłókniny wraz z wykonaniem obsypki żwirem 16/32 mm oraz koszty robót ziemnych związanych z wykonaniem drenażu, tj. wykopami i zasypaniem rurociągów drenarskich. Przedmiar: 15mb + 15mb + 20mb = 50 mb	m		
d.2	SST-03.03.01	50	m	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
3		<b>Podbudowy</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9 d.3	SST-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 20 cm (po zagęszczeniu). Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: 1000 m2 1000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1000.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.00</b>
10 d.3	SST-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 15 cm (po zagęszczeniu). Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: 180 m2 180	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  180.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.00</b>
<b>4</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
11 d.4	SST-05.03.23a	Nawierzchnia placu parkingowego z betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm (kolorowej) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-5 cm. wraz z wypełnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów - kostki betonowej i podsypki cementowo piaskowej. Przedmiar: 1180 m2 1180	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1180.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1180.00</b>
12 d.4	SST - 08.01 01	Krawężniki betonowe. Pozycja obejmuje zakup i przywiezienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm oraz ich ustawienie wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem (beton B15). Przedmiar: 160 mb 160	m  m	  160.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.00</b>
<b>5</b>		<b>Roboty uzupełniające i wykończeniowe</b>			
13 d.5	SST-09.01.01	Zieleń drogowa. Pozycja obejmuje koszty urządzenie zieleni, tj. nałożenie warstwy humusu gr. 10 cm. oraz obsianie trawą. Przedmiar: 190 m2 190	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  190.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.00</b>
<b>6</b>		<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>			
14 d.6	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - Słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm pod znaki drogowe. Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania pionowego. Przedmiar: 6 szt 6	szt  szt	  6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
15 d.6	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach. Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania pionowego. Tablice znaków o wielkości - średniej z folią odblaskową min. I generacji. Przedmiar: 7 szt ( 6 tablic + 1 tabliczka ) 7	szt  szt	  7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>