
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie Centrum w miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników i oświetleniu ulic
ADRES INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni placu parkingowego na dz. nr 1029 ,1025, 1024/5 w Kadzidle
INWESTOR : Gmina Kadzidło
ADRES INWESTORA : ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Chmielewski
DATA OPRACOWANIA : 30.11.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.11.2009

Data zatwierdzenia

2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.2	SST-03.02.01	Studnie ściekowe z wpustami ulicznymi. Pozycja obejmuje wykonanie studni o średnicy 500 mm z gotowych prefabrykatów (głębokość H=1,50 m) z osadnikiem 0, 50 m z kratką ściekową żeliwną typu ciężkiego T-400 zatraskową z wykorzystaniem elementów studni rozebranych przeznaczonych do ponownego użycia (3szt.) oraz wykonanie całkowicie nowej studni (1 szt.)Pozycja obejmuje koszty: - koszty robót ziemnych - wykonanie płyty podsudziennej fundamentowej betonowej o średnicy 700 mm oraz pierścienia odciążającego, - izolacji bitumicznej ścianek zewnętrznych, Przedmiar: 3 szt 3	szt szt	 3.00	
				RAZEM	3.00
11 d.2	SST-03.02.01	Studnie ściekowe z wpustami ulicznymi. Pozycja obejmuje wykonanie studni o średnicy 500 mm z gotowych prefabrykatów (głębokość H=1,50 m) z osadnikiem 0, 50 m z kratką ściekową żeliwną typu ciężkiego T-400 zatraskową z wykorzystaniem elementów studni rozebranych przeznaczonych do ponownego użycia (3szt.) oraz wykonanie całkowicie nowej studni (1 szt.)Pozycja obejmuje koszty: - zakupu i przywiezienie materiałów, - koszty robót ziemnych - wykonanie płyty podsudziennej fundamentowej betonowej o średnicy 700 mm oraz pierścienia odciążającego, - izolacji bitumicznej ścianek zewnętrznych, Przedmiar: 1 szt 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
12 d.2	SST-03.02.01 SST-03.03.01	Drenaż PCV śr. 160 mm. Pozycja obejmuje wykonanie drenażu z rur PCV śr. 160 mm w otulinie z geowłókniny wraz z wykonaniem obsypki żwirem 16/32 mm oraz koszty robót ziemnych związanych z wykonaniem drenażu, tj. wykopami i zasypaniem rurociągów drenarskich. Przedmiar: 16mb + 16mb + 15mb + 10mb + 30mb. = 87 mb 87	m m	 87.00	
				RAZEM	87.00
13 d.2	SST-03.02.01	Kanalizacja deszczowa. Pozycja obejmuje udrożnienie i oczyszczenie istniejących kanałów kanalizacji deszczowej Przedmiar: 17 mb + 85 mb = 102mb 102	m m	 102.00	
				RAZEM	102.00
14 d.2	SST-03.02.01	Kanalizacja deszczowa. Pozycja obejmuje udrożnienie i oczyszczenie istniejącej studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej (przepłukanie, oczyszczenie) Przedmiar: 5 szt. 5	szt szt	 5.00	
				RAZEM	5.00
15 d.2	SST-03.02.01	Kanalizacja deszczowa. Pozycja obejmuje regulację wysokości włazów studni Przedmiar: 4 szt. 4	szt szt	 4.00	
				RAZEM	4.00
3		Podbudowy			
16 d.3	SST-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 20 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię jezdni z kostki betonowej. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: 1350 m2 1350	m ² m ²	 1350.00	
				RAZEM	1350.00
17 d.3	SST-04.04.01	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 10 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię jezdni z kostki betonowej. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: 170 m2 170	m ² m ²	 170.00	
				RAZEM	170.00
4		Nawierzchnie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	SST- d.4 05.03.23a	Nawierzchnia placu parkingowego z betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm grafitowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-5 cm. wraz z wypełnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów - kostki betonowej i podsypki cementowo piaskowej. Przedmiar: 1750 m2 1750	m ² m ²	 1750.00	
				RAZEM	1750.00
19	SST-08.02.02 d.4	Chodniki z betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (szarej) na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów. Przedmiar: 170 m2 170	m ² m ²	 170.00	
				RAZEM	170.00
20	SST - 08.01 d.4 01	Krawężniki betonowe. Pozycja obejmuje zakup i przywiezienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm oraz ich ustawienie wraz z wykonaniem oporu betonowego i ław betonowych (beton B15) na podsypce cementowo - piaskowej. Przedmiar: 230 mb 230	m m	 230.00	
				RAZEM	230.00
21	SST - d.4 08.03.01	Obrzeża betonowe. Pozycja obejmuje zakup, przywiezienie oraz ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm wraz z wykonaniem oporu. Obrzeża na wjazdach bramowych z oporem betonowym na ławie betonowej. Obrzeża na chodnikach na ławie żwirowej z oporem gruntowym. Przedmiar: 166 mb 166	m m	 166.00	
				RAZEM	166.00
5		Roboty uzupełniające i wykończeniowe			
22	SST-06.03.01 d.5	Ścinanie i uzupełnienie poboczy. Pozycja obejmuje ścinanie, uzupełnianie, profilowanie zagęszczanie i plantowanie poboczy chodników i placów parkingowych. Mieszanka kruszywana naturalnego frakcji- 0/31,50 mm. Przedmiar: 255m x 0,75m = 191 m2 191	m ² m ²	 191.00	
				RAZEM	191.00