

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowania centrum miejscowości Kadzidło poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem  
ADRES INWESTYCJI : działki nr ewid. geod. 1023/3 i 1023/7 w msc. Kadzidło  
INWESTOR : Gmina Kadzidło  
ADRES INWESTORA : ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło  
BRANŻA : DROGOWA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa placu parkingowego i zabawowego w msc. Kadzidło</b>					
1		<b>Roboty pomiarowe, przygotowawcze</b>			
d.1	SST-01.01.01	Roboty pomiarowe przybudowie drogi dojazdowej - w terenie równinnym. Utrzymywanie elementów wyznaczenia drogi dojazdowej w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem drogi dojazdowej oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej odtworzenia reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót. Przedmiar: - 660 m2 660	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  660.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>660.00</b>
2	SST - d.1 01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków. Pozycja obejmuje usunięcie karp po uprzednio wyciętych drzewach Przedmiar: 3 szt. 3	szt  szt	  3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
3	SST - d.1 01.02.04	Roboty rozbiórkowe. Pozycja obejmuje rozbiórkę istniejącego krawężnika wraz z załadunkiem i odwozem . Przedmiar: 6,5 mb 6.5	m  m	  6.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.50</b>
4	SST - d.1 01.02.04	Roboty rozbiórkowe. Pozycja obejmuje rozbiórkę istniejącego ogrodzenia o długości 1,70 m Przedmiar: 1,7 mb 1.70	m  m	  1.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.70</b>
2		<b>Roboty ziemne</b>			
d.2	SST - 02.00.01 i SST-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 0,25 m3 w gruncie kat. II - III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi na odwóz lub do wykorzystania na miejscu. Pozycja obejmuje wykonanie wykopów koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni. Przedmiar: : 250 m2 x 0,33 m + 132 m2 x 0,26 m + 220 m2 x 0,36 m = 82,5 m3 + 34,3 m3 + 79,2 m3= 196 m3 196	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  196.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>196.00</b>
3		<b>Podbudowy</b>			
d.3	SST - 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje przygotowanie i zagęszczenie podłoża - gruntu rodzimego. Przedmiar: :250 m2 +132 m2 = 382 m2 382	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  382.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>382.00</b>
7	SST-04.04.02 d.3	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 20 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię z kostki betonowej ( drogi manewrowej ). Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: : 250 m2 250	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  250.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.00</b>
8	SST-04.04.02 d.3	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 15 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię z kostki betonowej ( placu postojowego ). Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: : 132 m2 132	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  132.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.00</b>
4		<b>Nawierzchnie</b>			
d.4	SST-05.03.23a	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni drogi manewrowej z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów nawierzchni (kostki) Przedmiar: : 250 m2 250	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  250.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	SST- d.4 05.03.23a	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni placu postojowego z betonowej kostki brukowej gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów nawierzchni (kostki) Przedmiar : 132 m2 132	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  132.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.00</b>
<b>5</b>		<b>Nawierzchnia placu zabaw</b>			
11	SST - d.5 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje przygotowanie i zagęszczenie podłoża - gruntu rodzimego. Przedmiar : 220 m2 220	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.00</b>
12	SST - d.5 04.02.01	Warstwa odcinająca i odsączająca. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wzmacniającej z geowłókniny pod projektowaną konstrukcję nawierzchni placu zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów. Przedmiar : 220 m2 220	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.00</b>
13	SST-04.04.01 d.5	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 10 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię syntetyczną placu zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar : 220 m2 220	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.00</b>
14	SST-04.04.02 d.5	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 5/32 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 15 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię syntetyczną placu zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar : 220 m2 220	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.00</b>
15	SST-04.04.02 d.5	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/5 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 5 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię syntetyczną placu zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar : 220 m2 220	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.00</b>
16	Kalkulacja idy- d.5 widualna	Nawierzchnia syntetyczna dwuwarstwowa wylewana na budowie, wodoprzepuszczalna, bezspoinowa typu ELTAN P, gr. 60 mm ( warstwa zasadnicza nośna grubości 50 mm i warstwa zewnętrzna użytkowa EPDM grubości 10 mm ) RAL 2011. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiału. Przedmiar : 220 m2 220	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.00</b>
<b>6</b>		<b>Elementy uliczne</b>			
17	SST - 08.01 d.6 01	Krawężniki betonowe . Pozycja obejmuje zakup i przywiezienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm oraz ich ustawienie wraz z wykonaniem oporu betonowego i ław betonowych (beton B15) na podsypce cementowo - piaskowej. Przedmiar : 60 mb 60	m  m	  60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
18	SST - d.6 08.03.01	Obrzeża betonowe. Pozycja obejmuje zakup, przywiezienie oraz ustawienie obrzeży betonowych 6x30 cm wraz z wykonaniem oporu. Przedmiar : 50 mb 50	m  m	  50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
<b>7</b>		<b>Roboty uzupełniające i wykończeniowe</b>			
19	SST-09.01.01 d.7	Zieleni. Pozycja obejmuje koszty urządzenie zieleni, tj. ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim, nałożenie warstwy humusu gr. 10 cm. oraz obsianie trawą. Przedmiar : 1030 m2 1030	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1030.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1030.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	SST-01.03.01 d.7	Przebudowa napowietrznych linii energetycznych. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i wbudowania słupów oświetleniowych wraz z przyłączeniem do istniejącej linii energetycznej Przedmiar: : 5 szt. 5	szt szt	 5.00	 5.00
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
21	Kalkulacja indywidualna d.7	Ławki. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i ustawienia ławek z oparciem Przedmiar: 6 szt. 6	szt szt	 6.00	 6.00
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
22	Kalkulacja indywidualna d.7	Kosze na śmieci. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i ustawienia koszy na śmieci Przedmiar: : 6 szt. 6	szt szt	 6.00	 6.00
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
23	Kalkulacja indywidualna d.7	Ogrodzenie. Pozycja obejmuje koszty wykonanie ogrodzenia z paneli prefabrykowanych wraz z cokołem o wys. 0,10 m, wysokość ogrodzenia 1,20 m ( wys. panela 1,10 m ), rozstaw słupków ( na fundamencie ) co 2,50 m. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i wbudowania materiałów. Przedmiar: : 140 m. 140	m m	 140.00	 140.00
				<b>RAZEM</b>	<b>140.00</b>
24	Kalkulacja indywidualna d.7	Ogrodzenie. Pozycja obejmuje koszty wykonanie ogrodzenia placu zabaw z paneli prefabrykowanych, wysokość ogrodzenia 1,00 m, rozstaw słupków ( na fundamencie ) co 2,50 m. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i wbudowania materiałów. Przedmiar: : 19,4 m. 19.4	m m	 19.40	 19.40
				<b>RAZEM</b>	<b>19.40</b>
25	Kalkulacja indywidualna d.7	Bramy wjazdowe przesuwne. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i wbudowania bram przesuwnych o szer. 5 m i wysokości 1,20 m Przedmiar: : 2 szt. 2	szt szt	 2.00	 2.00
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
26	Kalkulacja indywidualna d.7	Bramki. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i wbudowania bramek o szer. 1 m i wysokości 1,20 m Przedmiar: : 1 szt. 1	szt szt	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
27	Kalkulacja indywidualna d.7	Bramki. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i wbudowania bramek o szer. 1 m i wysokości 1,00 m Przedmiar: : 2 szt. 2	szt szt	 2.00	 2.00
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>8</b>		<b>Elementy placu zabaw</b>			
28	Kalkulacja indywidualna d.8	Plac zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i montażu urządzeń zabawowych - statek o wym. 7,40 x 1,50 x 4,15 m Przedmiar: : 1 szt. 1	szt szt	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
29	Kalkulacja indywidualna d.8	Plac zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i montażu urządzeń zabawowych - huśtawka wahadłowa o wym. 4,35 x 3,10 m Przedmiar: : 1 szt. 1	szt szt	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
30	Kalkulacja indywidualna d.8	Plac zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i montażu urządzeń zabawowych - sieć o wym. 2,74 x 3,34 m Przedmiar: : 1 szt. 1	szt szt	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
31	Kalkulacja indywidualna d.8	Plac zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i montażu urządzeń zabawowych - pociąg, długość jednego elementu 1,10 m, wysokość najwyższego elementu 1,65 m, najniższego 0,80 m Przedmiar: : 1 szt. 1	szt szt	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	Kalkulacja indywidualna	Plac zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i montażu urządzeń zabawowych - piaskownica zasuwana o wym. 2 x 4,16 m Przedmiar: : 1 szt. 1	szt		
			szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Przebudowa placu parkingowego i zabawowego w msc. Kadzidło</b>						
1		<b>Roboty pomiarowe, przygotowawcze</b>				
1 d.1	SST-01.01.01	Roboty pomiarowe przy budowie drogi dojazdowej - w terenie równinnym. Utrzymywanie elementów wyznaczenia drogi dojazdowej w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem drogi dojazdowej oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej odtworzenia reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót. Przedmiar: - 660 m2	m <sup>2</sup>	660		
2 d.1	SST - 01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków. Pozycja obejmuje usunięcie karp po uprzednio wyciętych drzewach Przedmiar: 3 szt.	szt	3		
3 d.1	SST - 01.02.04	Roboty rozbiórkowe. Pozycja obejmuje rozbiórkę istniejącego krawężnika wraz z załadunkiem i odwozem . Przedmiar: 6,5 mb	m	6.5		
4 d.1	SST - 01.02.04	Roboty rozbiórkowe. Pozycja obejmuje rozbiórkę istniejącego ogrodzenia o długości 1,70 m Przedmiar: 1,7 mb	m	1.70		
<b>Razem dział: Roboty pomiarowe, przygotowawcze</b>						
2		<b>Roboty ziemne</b>				
5 d.2	SST - 02.00.01 i SST-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 0,25 m3 w gruncie kat. II - III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi na odwóz lub do wykorzystania na miejscu. Pozycja obejmuje wykonanie wykopów koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni. Przedmiar: : 250 m2 x 0,33 m + 132 m2 x 0,26 m + 220 m2 x 0,36 m = 82,5 m3 + 34,3 m3 + 79,2 m3= 196 m3	m <sup>3</sup>	196		
<b>Razem dział: Roboty ziemne</b>						
3		<b>Podbudowy</b>				
6 d.3	SST - 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje przygotowanie i zagęszczenie podłoża - gruntu rodzimego. Przedmiar: :250 m2 +132 m2 = 382 m2	m <sup>2</sup>	382		
7 d.3	SST-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 20 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnią z kostki betonowej (drogi manewrowej ). Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: : 250 m2	m <sup>2</sup>	250		
8 d.3	SST-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 15 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnią z kostki betonowej (placu postojowego ). Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: : 132 m2	m <sup>2</sup>	132		
<b>Razem dział: Podbudowy</b>						
4		<b>Nawierzchnie</b>				
9 d.4	SST-05.03.23a	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni drogi manewrowej z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów nawierzchni (kostki) Przedmiar: : 250 m2	m <sup>2</sup>	250		
10 d.4	SST-05.03.23a	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni placu postojowego z betonowej kostki brukowej gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów nawierzchni (kostki) Przedmiar: : 132 m2	m <sup>2</sup>	132		
<b>Razem dział: Nawierzchnie</b>						
5		<b>Nawierzchnia placu zabaw</b>				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11 d.5	<b>SST - 04.01.01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje przygotowanie i zagęszczenie podłoża - gruntu rodzimego. Przedmiar: : 220 m2	m <sup>2</sup>	220		
12 d.5	<b>SST - 04.02.01</b>	Warstwa odcinająca i odsączająca.Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wzmacniającej z geowłókniny pod projektowaną konstrukcję nawierzchni placu zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów. Przedmiar: : 220 m2	m <sup>2</sup>	220		
13 d.5	<b>SST-04.04.01</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 10 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię syntetyczną placu zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: : 220 m2	m <sup>2</sup>	220		
14 d.5	<b>SST-04.04.02</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 5/32 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 15 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię syntetyczną placu zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: : 220 m2	m <sup>2</sup>	220		
15 d.5	<b>SST-04.04.02</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/5 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 5 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię syntetyczną placu zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: : 220 m2	m <sup>2</sup>	220		
16 d.5	<b>Kalkulacja indywidualna</b>	Nawierzchnia syntetyczna dwuwarstwowa wylewana na budowie, wodoprzepuszczalna, bezspoinowa typu ELTAN P, gr. 60 mm ( warstwa zasadnicza nośna grubości 50 mm i warstwa zewnętrzna użytkowa EPDM grubości 10 mm ) RAL 2011. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiału. Przedmiar: : 220 m2	m <sup>2</sup>	220		
<b>Razem dział: Nawierzchnia placu zabaw</b>						
<b>6</b>	<b>Elementy uliczne</b>					
17 d.6	<b>SST - 08.01 01</b>	Krawężniki betonowe . Pozycja obejmuje zakup i przywiezienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm oraz ich ustawienie wraz z wykonaniem oporu betonowego i ław betonowych (beton B15) na podsypce cementowo - piaskowej. Przedmiar: : 60 mb	m	60		
18 d.6	<b>SST - 08.03.01</b>	Obrzeża betonowe. Pozycja obejmuje zakup, przywiezienie oraz ustawienie obrzeży betonowych 6x30 cm wraz z wykonaniem oporu. Przedmiar: : 50 mb	m	50		
<b>Razem dział: Elementy uliczne</b>						
<b>7</b>	<b>Robty uzupełniające i wykończeniowe</b>					
19 d.7	<b>SST-09.01.01</b>	Zieleń. Pozycja obejmuje koszty urządzenie zieleni, tj. ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim, nałożenie warstwy humusu gr. 10 cm. oraz obsianie trawą. Przedmiar: : 1030 m2	m <sup>2</sup>	1030		
20 d.7	<b>SST-01.03.01</b>	Przebudowa napowietrznych linii energetycznych. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i wbudowania słupów oświetleniowych wraz z przyłączeniem do istniejącej linii energetycznej Przedmiar: : 5 szt.	szt	5		
21 d.7	<b>Kalkulacja indywidualna</b>	Ławki. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i ustawienia ławek z oparciem Przedmiar: 6 szt.	szt	6		
22 d.7	<b>Kalkulacja indywidualna</b>	Kosze na śmieci. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i ustawienia koszy na śmieci Przedmiar: : 6 szt.	szt	6		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23 d.7	Kalkulacja indywidualna	Ogrodzenie. Pozycja obejmuje koszty wykonanie ogrodzenia z paneli prefabrykowanych wraz z cokołem o wys. 0,10 m, wysokość ogrodzenia 1,20 m ( wys. panela 1,10 m ), rozstaw słupków ( na fundamencie ) co 2,50 m. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów. Przedmiar: : 140 m.	m	140		
24 d.7	Kalkulacja indywidualna	Ogrodzenie. Pozycja obejmuje koszty wykonanie ogrodzenia placu zabaw z paneli prefabrykowanych, wysokość ogrodzenia 1,00 m, rozstaw słupków ( na fundamencie ) co 2,50 m. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów. Przedmiar: : 19,4 m.	m	19.4		
25 d.7	Kalkulacja indywidualna	Bramy wjazdowe przesuwne. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania bram przesuwnych o szer. 5 m i wysokości 1,20 m Przedmiar: : 2 szt.	szt	2		
26 d.7	Kalkulacja indywidualna	Bramki. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania bramek o szer. 1 m i wysokości 1,20 m Przedmiar: : 1 szt.	szt	1		
27 d.7	Kalkulacja indywidualna	Bramki. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania bramek o szer. 1 m i wysokości 1,00 m Przedmiar: : 2 szt.	szt	2		
<b>Razem dział: Roboty uzupełniające i wykończeniowe</b>						
8		<b>Elementy placu zabaw</b>				
28 d.8	Kalkulacja indywidualna	Plac zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i montażu urządzeń zabawowych - statek o wym. 7,40 x 1,50 x 4,15 m Przedmiar: : 1 szt.	szt	1		
29 d.8	Kalkulacja indywidualna	Plac zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i montażu urządzeń zabawowych - huśtawka wahadłowa o wym. 4,35 x 3,10 m Przedmiar: : 1 szt.	szt	1		
30 d.8	Kalkulacja indywidualna	Plac zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i montażu urządzeń zabawowych - sieć o wym. 2,74 x 3,34 m Przedmiar: : 1 szt.	szt	1		
31 d.8	Kalkulacja indywidualna	Plac zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i montażu urządzeń zabawowych - pociąg, długość jednego elementu 1,10 m, wysokość najwyższego elementu 1,65 m, najniższego 0,80 m Przedmiar: : 1 szt.	szt	1		
32 d.8	Kalkulacja indywidualna	Plac zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i montażu urządzeń zabawowych - piaskownica zasuwana o wym. 2 x 4,16 m Przedmiar: : 1 szt.	szt	1		
<b>Razem dział: Elementy placu zabaw</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:



Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	RAZEM
1	Roboty pomiarowe, przygotowawcze					
2	Roboty ziemne					
3	Podbudowy					
4	Nawierzchnie					
5	Nawierzchnia placu zabaw					
6	Elementy uliczne					
7	Roboty uzupełniające i wykończeniowe					
8	Elementy placu zabaw					
	RAZEM netto					
	VAT					
	Razem brutto					

Słownie: