
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowania centrum miejscowości Kadzidło poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem
ADRES INWESTYCJI : działki nr ewid. geod. 1023/3 i 1023/7 w msc. Kadzidło
INWESTOR : Gmina Kadzidło
ADRES INWESTORA : ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Chmielewski
DATA OPRACOWANIA : 29.04.2011 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.04.2011 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa placu parkingowego i zabawowego w msc. Kadzidło					
1		Roboty pomiarowe, przygotowawcze			
d.1	SST-01.01.01	Roboty pomiarowe przybudowie drogi dojazdowej - w terenie równinnym. Utrzymywanie elementów wyznaczenia drogi dojazdowej w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem drogi dojazdowej oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej odtworzenia reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót. Przedmiar: - 660 m2 660	m ² m ²	 660.00	
				RAZEM	660.00
d.1	SST-01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków. Pozycja obejmuje usunięcie karp po uprzednio wyciętych drzewach Przedmiar: 3 szt. 3	szt szt	 3.00	
				RAZEM	3.00
d.1	SST-01.02.04	Roboty rozbiórkowe. Pozycja obejmuje rozbiórkę istniejącego krawężnika wraz z załadunkiem i odwozem . Przedmiar: 6,5 mb 6.5	m m	 6.50	
				RAZEM	6.50
d.1	SST-01.02.04	Roboty rozbiórkowe. Pozycja obejmuje rozbiórkę istniejącego ogrodzenia o długości 1,70 m Przedmiar: 1,7 mb 1.70	m m	 1.70	
				RAZEM	1.70
2		Roboty ziemne			
d.2	SST-02.00.01 i SST-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 0,25 m3 w gruncie kat. II - III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi na odwóz lub do wykorzystania na miejscu. Pozycja obejmuje wykonanie wykopów koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni. Przedmiar: : 250 m2 x 0,33 m + 132 m2 x 0,26 m + 220 m2 x 0,36 m = 82,5 m3 + 34,3 m3 + 79,2 m3= 196 m3 196	m ³ m ³	 196.00	
				RAZEM	196.00
3		Podbudowy			
d.3	SST-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje przygotowanie i zagęszczenie podłoża - gruntu rodzimego. Przedmiar: :250 m2 +132 m2 = 382 m2 382	m ² m ²	 382.00	
				RAZEM	382.00
d.3	SST-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 20 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię z kostki betonowej (drogi manewrowej). Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: : 250 m2 250	m ² m ²	 250.00	
				RAZEM	250.00
d.3	SST-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 15 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię z kostki betonowej (placu postojowego). Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: : 132 m2 132	m ² m ²	 132.00	
				RAZEM	132.00
4		Nawierzchnie			
d.4	SST-05.03.23a	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni drogi manewrowej z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów nawierzchni (kostki) Przedmiar: : 250 m2 250	m ² m ²	 250.00	
				RAZEM	250.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	SST- d.4 05.03.23a	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni placu postojowego z betonowej kostki brukowej gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów nawierzchni (kostki) Przedmiar : 132 m2 132	m ² m ²	 132.00	
				RAZEM	132.00
5		Nawierzchnia placu zabaw			
11	SST - d.5 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje przygotowanie i zagęszczenie podłoża - gruntu rodzimego. Przedmiar : 220 m2 220	m ² m ²	 220.00	
				RAZEM	220.00
12	SST - d.5 04.02.01	Warstwa odcinająca i odsączająca. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wzmacniającej z geowłókniny pod projektowaną konstrukcję nawierzchni placu zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów. Przedmiar : 220 m2 220	m ² m ²	 220.00	
				RAZEM	220.00
13	SST-04.04.01 d.5	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 10 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię syntetyczną placu zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar : 220 m2 220	m ² m ²	 220.00	
				RAZEM	220.00
14	SST-04.04.02 d.5	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 5/32 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 15 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię syntetyczną placu zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar : 220 m2 220	m ² m ²	 220.00	
				RAZEM	220.00
15	SST-04.04.02 d.5	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/5 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 5 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię syntetyczną placu zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar : 220 m2 220	m ² m ²	 220.00	
				RAZEM	220.00
16	Kalkulacja idy- d.5 widualna	Nawierzchnia syntetyczna dwuwarstwowa wylewana na budowie, wodoprzepuszczalna, bezspoinowa typu ELTAN P, gr. 60 mm (warstwa zasadnicza nośna grubości 50 mm i warstwa zewnętrzna użytkowa EPDM grubości 10 mm) RAL 2011. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiału. Przedmiar : 220 m2 220	m ² m ²	 220.00	
				RAZEM	220.00
6		Elementy uliczne			
17	SST - 08.01 d.6 01	Krawężniki betonowe . Pozycja obejmuje zakup i przywiezienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm oraz ich ustawienie wraz z wykonaniem oporu betonowego i ław betonowych (beton B15) na podsypce cementowo - piaskowej. Przedmiar : 60 mb 60	m m	 60.00	
				RAZEM	60.00
18	SST - d.6 08.03.01	Obrzeża betonowe. Pozycja obejmuje zakup, przywiezienie oraz ustawienie obrzeży betonowych 6x30 cm wraz z wykonaniem oporu. Przedmiar : 50 mb 50	m m	 50.00	
				RAZEM	50.00
7		Roboty uzupełniające i wykończeniowe			
19	SST-09.01.01 d.7	Zieleni. Pozycja obejmuje koszty urządzenie zieleni, tj. ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim, nałożenie warstwy humusu gr. 10 cm. oraz obsianie trawą. Przedmiar : 1030 m2 1030	m ² m ²	 1030.00	
				RAZEM	1030.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	SST-01.03.01 d.7	Przebudowa napowietrznych linii energetycznych. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i wbudowania słupów oświetleniowych wraz z przyłączeniem do istniejącej linii energetycznej Przedmiar: : 5 szt. 5	szt szt	 5.00	
				RAZEM	5.00
21	Kalkulacja indywidualna d.7	Ławki. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i ustawienia ławek z oparciem Przedmiar: 6 szt. 6	szt szt	 6.00	
				RAZEM	6.00
22	Kalkulacja indywidualna d.7	Kosze na śmieci. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i ustawienia koszy na śmieci Przedmiar: : 6 szt. 6	szt szt	 6.00	
				RAZEM	6.00
23	Kalkulacja indywidualna d.7	Ogrodzenie. Pozycja obejmuje koszty wykonanie ogrodzenia z paneli prefabrykowanych wraz z cokołem o wys. 0,10 m, wysokość ogrodzenia 1,20 m (wys. panela 1,10 m), rozstaw słupków (na fundamencie) co 2,50 m. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i wbudowania materiałów. Przedmiar: : 140 m. 140	m m	 140.00	
				RAZEM	140.00
24	Kalkulacja indywidualna d.7	Ogrodzenie. Pozycja obejmuje koszty wykonanie ogrodzenia placu zabaw z paneli prefabrykowanych, wysokość ogrodzenia 1,00 m, rozstaw słupków (na fundamencie) co 2,50 m. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i wbudowania materiałów. Przedmiar: : 19,4 m. 19.4	m m	 19.40	
				RAZEM	19.40
25	Kalkulacja indywidualna d.7	Bramy wjazdowe przesuwne. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i wbudowania bram przesuwnych o szer. 5 m i wysokości 1,20 m Przedmiar: : 2 szt. 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
26	Kalkulacja indywidualna d.7	Bramki. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i wbudowania bramek o szer. 1 m i wysokości 1,20 m Przedmiar: : 1 szt. 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
27	Kalkulacja indywidualna d.7	Bramki. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i wbudowania bramek o szer. 1 m i wysokości 1,00 m Przedmiar: : 2 szt. 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
8		Elementy placu zabaw			
28	Kalkulacja indywidualna d.8	Plac zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i montażu urządzeń zabawowych - statek o wym. 7,40 x 1,50 x 4,15 m Przedmiar: : 1 szt. 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
29	Kalkulacja indywidualna d.8	Plac zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i montażu urządzeń zabawowych - huśtawka wahadłowa o wym. 4,35 x 3,10 m Przedmiar: : 1 szt. 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
30	Kalkulacja indywidualna d.8	Plac zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i montażu urządzeń zabawowych - sieć o wym. 2,74 x 3,34 m Przedmiar: : 1 szt. 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
31	Kalkulacja indywidualna d.8	Plac zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przewiezienia i montażu urządzeń zabawowych - pociąg, długość jednego elementu 1,10 m, wysokość najwyższego elementu 1,65 m, najniższego 0,80 m Przedmiar: : 1 szt. 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	Kalkulacja indywidualna	Plac zabaw. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i montażu urządzeń zabawowych - piaskownica zasuwana o wym. 2 x 4,16 m Przedmiar: : 1 szt. 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00