


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 39 ustawy pzp „Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo”

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Gmina Kadzidło zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

1. Zgodnie z dokumentacją techniczną i SST wymagane są do wykonania następujące prace, które nie są ujęte w przedmiarze robót:
 - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych,
 - dwukrotne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową (pod warstwę wiążącą i ścierną),
 - przemieszczenie materiału żwirowego.



Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w pozycje.

Ad 1. Wykonawca składający ofertę cenową na wykonanie inwestycji jest zobowiązany wykonać ją zgodnie z dokumentacją techniczną i SST. Nie ujęte w przedmiarze czynności pomocnicze dla uzyskania wykonania wymaganego dzieła (obiektu), m.in takie jak:

- regulację pionową skrzynek zasuw wodociągowych w jezdni lub poboczu,
- oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcji nawierzchni,

– czy przemieszczenie materiału żwirowego z dotychczasowej lokalizacji w miejsce projektowane,
powinien uwzględnić w wycenie kosztów wykonania robót podstawowych objętych przedmiotem robót.

2. W dokumentacji technicznej przewidziano przestawienie hydrantu i wymianę hydrantu. Czy roboty te należy skosztorysować, czy Zamawiający w/w roboty wykonane we własnym zakresie? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję wymiany i przestawienia hydrantu w przypadku, gdy roboty te będą po stronie Wykonawcy.

Ad 2. Zgodnie z dokumentacją projektową należy uwzględnić w wycenie kosztów wykonania przebudowy drogi, także koszt przebudowy – wymiany hydrantu na nowy wraz z odsunięciem jego lokalizacji od krawędzi jezdni projektowanej.

3. Zgodnie z treścią dokumentacji projektowej pod zjazdami przewidziano wykonanie przepustów PEHD śr. 600 mm. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w pozycję.

Ad 3. Zgodnie z dokumentacją projektową należy w ciągu projektowanego nowego rowu wzdłuż drogi wykonać wskazane przepusty pod zjazdami z rur PEHD o średnicy – 600 mm (Inwestor dopuszcza zastosowanie rur o średnicy - 400 mm), których koszty wykonania należy ująć w swojej ofercie cenowej.

4. W opisie dokumentacji technicznej przewidziano przebudowę istn. przepustu polegającą na adaptacji istn. rury PE-HD o śr. 60 cm dł. 8,70 mb i ponownym jej wbudowaniu wraz z wykonaniem ścianek czołowych betonowych na wlocie i wylocie. W przedmiarze robót przewidziano wykonanie ścianek czołowych i robót ziemnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o roboty związane z demontażem i ponownym montażem przepustu. Prosimy o podanie odległości na jaką trzeba wywieść elementy rozbiórkowe przepustu betonowego?

Ad 4. W kalkulacji kosztów pozycji przedmiarowej dla przepustu o średnicy 600 mm (poz. 7 przedmiaru robót) należy także ująć koszty odkopania przepustu, pogłębienia dna, wykonania ławy żwirowej i ponownego wbudowania rury z odzysku wraz z kosztami wykonania ścianek czołowych betonowych oraz zasypiania i zagęszczenia przekopu z odtworzeniem nawierzchni żwirowej.

W przypadku odzyskania rur nadających się do ponownego wykorzystania przez Inwestora należy je dostarczyć do m. Kadzidło i złożyć na placu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o. W przypadku złego stanu materiału z odzysku - nie nadającego się do ponownego wykorzystania, Wykonawca powinien zagospodarować odpad we własnym zakresie.

5. Czy jako ścianki czołowe dopuszcza zastosowanie się ścianek betonowych prefabrykowanych? Prosimy o zamieszczenie zbrojenia ścianek czołowych betonowych wylewanych na miejscu?

Ad 5. Nie dopuszcza się zastosowania ścianek czołowych betonowych prefabrykowanych na wlotach i wylotach przepustów. Ścianki czołowe betonowe należy wykonać jako niezbrojone.

Wykonawca może we własnym zakresie ująć w kosztach wyceny minimalną ilość zbrojenia podłużnego do ułożenia wzdłuż ścianki nad rurą przepustu w celu uzyskania pewności, że ścianka nie pęknie nad rurą.

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej zamawiającego.

Wójt Gminy Kadzidło

/-/ Dariusz Łukaszewski