
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnych w msc. Kadzidło - ul. Bema
ADRES INWESTYCJI : Ul. Bema na dz. nr 519, 563/2, 563/3, 65, w msc. Kadzidło
INWESTOR : Gmina Kadzidło
ADRES INWESTORA : ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Tyszka
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Leszek Chmielewski
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2014 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.03.2014 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa dróg gminnych w msc. Kadzidło - ul. Bema					
1		Roboty pomiarowe, przygotowawcze			
1 d.1	SST-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi - trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementów przekroju poprzecznego i projektowanych rzędnych niwelety drogi. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem drogi w istniejącym pasie drogowym, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz koszty odtworzenia reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót. Przedmiar: ul. Bema: 276mb 0.276	km km	 0.28	
				RAZEM	0.28
2		Regulacja wysokościowa włazów, zasów			
2 d.2	SST-01.03.05	Przebudowa podziemnych linii wodociągowych przy przebudowie dróg. Pozycja obejmuje wykonanie regulacji wysokościowej skrzynek zasów wodociągowych Przedmiar: ul. Bema: 7szt 7	szt szt	 7.00	
				RAZEM	7.00
3 d.2	SST-03.02.02	Kanalizacja sanitarna. Pozycja obejmuje wykonanie regulacji wysokościowej włazów studni kanalizacji sanitarnej. Przedmiar: ul. Bema: 17szt 17	szt szt	 17.00	
				RAZEM	17.00
4 d.2	SST-03.02.01	Kanalizacja deszczowa. Pozycja obejmuje wykonanie regulacji wysokościowej kratek ściekowych kanalizacji deszczowej Przedmiar: ul. Bema: 8szt. 8	szt szt	 8.00	
				RAZEM	8.00
3		Oczyszczenie kanalizacji deszczowej			
5 d.3	SST-03.02.01	Kanalizacja deszczowa. Pozycja obejmuje wykonanie oczyszczenia istniejącej kanalizacji deszczowej na ul. Bema. Przedmiar: ul. Bema - 1 kpl 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
4		Frezowanie			
6 d.4	SST-01.02.04	Frezowanie. Pozycja obejmuje wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przedmiar: ul. Bema: 276m x 6m = 1656m2 ul. Bema poszerzenia: 103m2 Razem: 1759m2 1759	szt szt	 1759.00	
				RAZEM	1759.00
5		Nawierzchnie			
7 d.5	SST-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej, zatok autobusowych, parkingu z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4cm jak dla KR 1 z m.m. o uziarnieniu 0/11,20 wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wiążącej. Przedmiar: ul. Bema: 276m x 6m = 1656m2 ul. Bema poszerzenia: 103m2 Razem: 1759 1759	m ² m ²	 1759.00	
				RAZEM	1759.00
6		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
8 d.6	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - Słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm pod znaki drogowe. Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania pionowego i poziomego. Przedmiar: ul. Bema: 4szt. 4	szt szt	 4.00	
				RAZEM	4.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9 d.6	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach. Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania pionowego i poziomego. Tablice znaków o wielkości - średniej z folią odblaskową min. I generacji. Przedmiar: ul. Bema: 4szt 4	szt szt	 4.00	
				RAZEM	4.00