KM 0+000,00
POCZĄTEK OPRACOWANIA
X = 5900755,01 Y = 7525797,47

N = 53°14'17,6795"
E = 21°23'10,7579"

WLOT
X = 7525791.5260
Y = 5900749.4971

km 0+003,00
przepust z żelbetowych rur kielichowych typu WIPRO Ø50 cm, Lc= 22,50 m; klasa wytrzymałości III, produkowane według normy PN-EN 1916:2005 - beton C45/55

istn. naw. bitumiczna
do rozbiórki - 448,50 m2

istn. naw. zjazdu z trelinki
do przełożenia - 18,0 m2

WYLOT
X = 7525801.0130
Y = 5900769.2521

N = 53°14'18,3169"
E = 21°23'11,2753"

PLK X = 5900756,47 Y = 7525793,65
SLK X = 5900757,34 Y = 7525790,38
KLK X = 5900757,50 Y = 7525787,00

PLK 0+004,09
SLK 0+007,48
KLK 0+010,87

KM 0+022,00
początek zmiany przekroju

KM 0+032,00
koniec zmiany przekroju

0+089,70

Łuk W1
R= 16,00
g[g]= 26,9735
Ł= 6,78
T= 3,44
B= 0,37
X(N)= 5900757,70
Y(E)= 7525790,44

UWAGA ISTNIEJĄCE SIECI !!!
Roboty w rejonie istniejących sieci wykonać ze szczególną ostrożnością.

LEGENDA:

STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI:
- proj. zakres inwestycji
- ist. linia rozgraniczenia pasa drogowego drogi gminnej
- ist. linia rozgraniczenia pasa drogowego drogi powiatowej
- ist. działki objęte inwestycją stanowiące pas drogowy drogi gminnej (w posiadaniu Gminy Kadzidło)
- ist. działki objęte inwestycją stanowiące pas drogowy drogi powiatowej (w posiadaniu Powiatu Ostrołęckiego)
- ist. działki prywatne objęte inwestycją ,częściowo zajęte pod proj. drogę

ELEMENTY DROGI:
- proj. oś drogi
- proj. krawędź jezdni bitumicznej
- proj. krawędź zjazdów bitumicznych
- proj. krawędź zjazdów z kruszywa
- proj. krawędź poboczy z kruszywa
- proj. jezdnia bitumiczna
- proj. zjazdy bitumiczne
- proj. pobocza z kruszywa
- proj. zjazdy z kruszywa
- proj. drzewa do usunięcia (opisane wg rysunku)
- proj. przepust pod koroną drogi
- proj. umocnienie kamieniem polnym
- 115,33 proj. rzędna wysokościowa
- istn. krawędź jezdni bitumicznej
- istn. nawierzchnia do rozbiórki
- istn. nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej
- ist. zasuwy wodociągowe do regulacji wysokościowej
- ist. punkty osnowy geodezyjnej chroniony prawem do zabezpieczenia lub przeniesienia

roads
BIURA PROJEKTOWE I WYKONAWSTWO - MARCIN PAWEŁ PARZYCH
07-402 Lelis, Durlasy 22
tel. 792 421 423, e-mail: biuro@roads-biura.pl
NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960
www.roads-biura.pl
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR	Gmina Kadzidło; ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło	NR RYS.: 2	STRON: 1
OBIEKT	droga gminna klasy "D" (Dojazdowa) w km 0+000,00 - 0+818,00	SKALA: 1:500	
LOKALIZACJA	Piasecznia gmina Kadzidło, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie	BRANŻA: DROGOWA	
TEMAT	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PIASECZNI KOL. BIELE	STADIUM: OPERAT W-P	

NAZWA RYS.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Parzych	drogowa	MAZ/0395/POOD/11	
SPRAWDZAJĄCY:				

OSTROŁĘKA, 15.12.2016 r.

TOM: -