

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidle
ADRES INWESTYCJI : gmina Kadzidło, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
INWESTOR : Wójt Gminy Kadzidło, pow. Ostrołęcki, woj. mazowieckie
ADRES INWESTORA : ul. Targowa 4; 07-420 Kadzidło; pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
WYKONAWCA ROBÓT : Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
BRANŻA : DROGOWA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Mariusz Krukowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Marcin Paweł Parzych
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2018

Wykonał

Data opracowania
07.06.2018

Zatwierdził

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ulicy Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidle						
1		45233120-6	ROBOTY DROGOWE			
1.1			D.01.00.00. Roboty pomiarowe			
1 d.1.1	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe	m		
			0	m	0.00	
					RAZEM	0.00
2 d.1.1	GG.00.12.01.	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m		
			0	m	0.00	
					RAZEM	0.00
1.2			D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe			
3 d.1.2	D.01.02.04.	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej	m2		
			75	m2	75.00	
					RAZEM	75.00
4 d.1.2	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3		
			75*0.05*1.25	m3	4.69	
					RAZEM	4.69
5 d.1.2	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3		
			4.69	m3	4.69	
					RAZEM	4.69
6 d.1.2	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-05	Dodatek za transport - odległość do 10km	m3		
			4.69	m3	4.69	
					RAZEM	4.69
1.3			D.02.00.00. Roboty ziemne			
7 d.1.3	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-10	Wykopy. Pozycja obejmuje wykopy związane z profilowaniem istn. Naw. żwirowej pod warstwy konstrukcyjne. Uzyskane kruszywo do wbudowania w pobocza projektowane.	m3		
			2000*0.12	m3	240.00	
					RAZEM	240.00
8 d.1.3	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3		
			(3402-2000)*0.25	m3	350.50	
					RAZEM	350.50
9 d.1.3	D.02.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość do 10km	m3		
			350.50	m3	350.50	
					RAZEM	350.50
1.4			D.03.00.00. Regulacja elementów uzbrojenia			

10 d.1.4	D.03.02.01.	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych KD (wymiana włącz na typ ciężki, pierścień odciążający i płyty nastudzienna typ ciężki)	szt.		
			15	szt.	15.00	
					RAZEM	15.00
11 d.1.4	D.03.02.01.	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
1.5			D.05.00.00. Nawierzchnie bitumiczne			
12 d.1.5	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			3060+855*0.4	m2	3402.00	
					RAZEM	3402.00
13 d.1.5	D.04.04.01.	KNNR 6 0112-06	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm średniej gr. 15 cm zag. mechanicznie do Is= 1,00.	m2		
			3402	m2	3402.00	
					RAZEM	3402.00
14 d.1.5	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-02	Podbudowa zasadnicza z kr. łamanego (kruszywo naturalne przekruszone) fr. 0/31,50 mm gr. 20 cm, zag. mechanicznie do Is=1,00.	m2		
			3402	m2	3402.00	
					RAZEM	3402.00
15 d.1.5	D.04.03.01.	KNR AT- 03 0202- 01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
			3060	m2	3060.00	
					RAZEM	3060.00
16 d.1.5	D.05.03.05a	KNNR 6 0309-02	W-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu - 0/16 mm, AC 16S D50/70; wg. PN-EN 13108-1:	m2		
			3060	m2	3060.00	
					RAZEM	3060.00
1.6			D.06.00.00. Zjazdy z kruszywa			
17 d.1.6	D.06.03.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			425	m2	425.00	
					RAZEM	425.00
18 d.1.6	D.06.03.01.	KNNR 6 0113-01	Zjazdy z kr. łamanego (kruszywo naturalne przekruszone) fr. 0/31,50 mm gr. 15 cm, zag. mechanicznie do Is=1,00.	m2		
			425	m2	425.00	
					RAZEM	425.00
1.7			D.06.00.00. Pobocza			
19 d.1.7	D.06.03.01.	KNNR 6 1301-05	Profilowanie i zagęszczanie poboczy wykonywane mechanicznie	m2		
			855	m2	855.00	
					RAZEM	855.00
20 d.1.7	D.06.03.01.	KNNR 6 0112-06	Pobocza z kr. naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 10-15 cm zag. mechanicznie do Is= 0,96. Szerokość poboczy - 1 m. (kruszywo z robót ziemnych)	m2		
			855.0	m2	855.00	
					RAZEM	855.00

1.8			D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństwa ruchu			
21 d.1.8	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-04	Znaki pionowe. Tablice znaków pionowych wielkość średnia. Folia odblaskowa typu "2".	szt.		
			10	szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
22 d.1.8	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-04	Znaki pionowe. Tabliczki do znaków.	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
23 d.1.8	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków pionowych. Stalowe słupki ocynkowane fi. 6 cm.	szt.		
			7	szt.	7.00	
					RAZEM	7.00

kadzidło myśliwska psarskiego poziomkowa dr PRD+OF

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 23	ROBOTY DROGOWE	
1.1	1 - 2	D.01.00.00. Roboty pomiarowe	
1.2	3 - 6	D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe	
1.3	7 - 9	D.02.00.00. Roboty ziemne	
1.4	10 - 11	D.03.00.00. Regulacja elementów uzbrojenia	
1.5	12 - 16	D.05.00.00. Nawierzchnie bitumiczne	
1.6	17 - 18	D.06.00.00. Zjazdy z kruszywa	
1.7	19 - 20	D.06.00.00. Pobocza	
1.8	21 - 23	D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństwa ruchu	
		RAZEM	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa ulicy Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidle							
1		45233120-6	ROBOTY DROGOWE				
1.1			D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1 d.1.1	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe	m	0.00		
2 d.1.1	GG.00.12.01.	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	0.00		
Razem dział: D.01.00.00. Roboty pomiarowe							
1.2			D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
3 d.1.2	D.01.02.04.	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej	m2	75.00		
4 d.1.2	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką	m3	4.69		
5 d.1.2	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3	4.69		
6 d.1.2	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-05	Dodatek za transport - odległość do 10km	m3	4.69		
Razem dział: D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe							
1.3			D.02.00.00. Roboty ziemne				
7 d.1.3	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-10	Wykopy. Pozycja obejmuje wykopy związane z profilowaniem istn. Naw zwirowej pod warstwy konstrukcyjne. Uzyskane kruszywo do wbudowania w pobocza projektowane.	m3	240.00		
8 d.1.3	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	350.50		
9 d.1.3	D.02.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość do 10km	m3	350.50		
Razem dział: D.02.00.00. Roboty ziemne							
1.4			D.03.00.00. Regulacja elementów uzbrojenia				
10 d.1.4	D.03.02.01.	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych KD (wymiana włącz na typ ciężki, pierścień odciążający i płyty nastudzienna typ ciężki)	szt.	15.00		
11 d.1.4	D.03.02.01.	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	1.00		
Razem dział: D.03.00.00. Regulacja elementów uzbrojenia							
1.5			D.05.00.00. Nawierzchnie bitumiczne				
12 d.1.5	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3402.00		
13 d.1.5	D.04.04.01.	KNNR 6 0112-06	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm średniej gr. 15 cm zag. mechanicznie do Is= 1,00.	m2	3402.00		
14 d.1.5	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-02	Podbudowa zasadnicza z kr. łamanego (kruszywo naturalne przekruszone) fr. 0/31,50 mm gr. 20 cm, zag. mechanicznie do Is=1,00.	m2	3402.00		

15 d.1.5	D.04.03.01.	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	3060.00		
16 d.1.5	D.05.03.05a	KNNR 6 0309-02	W-wa ścierna z betonu asfaltowego gr. 5 cm na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu - 0/16 mm, AC 16S D50/70; wg. PN-EN 13108-1:	m2	3060.00		
Razem dział: D.05.00.00. Nawierzchnie bitumiczne							
1.6			D.06.00.00. Zjazdy z kruszywa				
17 d.1.6	D.06.03.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	425.00		
18 d.1.6	D.06.03.01.	KNNR 6 0113-01	Zjazdy z kr. łamanego (kruszywo naturalne przekruszone) fr. 0/31,50 mm gr. 15 cm, zag. mechanicznie do ls=1,00.	m2	425.00		
Razem dział: D.06.00.00. Zjazdy z kruszywa							
1.7			D.06.00.00. Pobocza				
19 d.1.7	D.06.03.01.	KNNR 6 1301-05	Profilowanie i zagęszczanie poboczy wykonywane mechanicznie	m2	855.00		
20 d.1.7	D.06.03.01.	KNNR 6 0112-06	Pobocza z kr. naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 10-15 cm zag. mechanicznie do ls= 0,96. Szerokość poboczy - 1 m. (kruszywo z robót ziemnych)	m2	855.00		
Razem dział: D.06.00.00. Pobocza							
1.8			D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństwa ruchu				
21 d.1.8	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-04	Znaki pionowe. Tablice znaków pionowych wielkość średnia. Folia odbłaskowa typu "2".	szt.	10.00		
22 d.1.8	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-04	Znaki pionowe. Tabliczki do znaków.	szt.	1.00		
23 d.1.8	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków pionowych. Stalowe słupki ocynkowane fi. 6 cm.	szt.	7.00		
Razem dział: D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństwa ruchu							
Razem dział: ROBOTY DROGOWE							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie: