

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe na boisku	m2		
		44,0 * 24,0	m2	1 056,000	
				RAZEM	1 056,000
2	analiza własna	Szlifowanie (frezowanie) starej nawierzchni poliuretanowej gr do 3mm wraz z wywozem urobku i utylizacją.	m2		
		44,0 * 24	m2	1 056,000	
				RAZEM	1 056,000
3	analiza własna	Naprawa i uzupełnienie podbudowy elastycznej gr 3,5cm	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
4	analiza własna	Dostawa i montaż nowej nawierzchni poliuretanowej o grubości minimalnej 2mm	m2		
		44 * 24	m2	1 056,000	
				RAZEM	1 056,000
5	analiza własna	Malowanie linii segregacyjnych zgodnie z SIWZ	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNKRB 6 0808 -03 analogia	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach	m		
		91,0	m	91,000	
				RAZEM	91,000
7	KNR-W 4-01 1301-10 analogia	Wymiana ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników zgodnie z siwz - wymiana siatki powlekanej na piłkochwytych (dół)	m2		
		91,0 * 3,0	m2	273,000	
				RAZEM	273,000
8	KNR-W 4-01 1301-10 analogia	Wymiana ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników zgodnie z siwz - wymiana siatki PP na piłkochwytych (góra)	m2		
		91,0 * 2,0	m2	182,000	
				RAZEM	182,000
9	KNR 4-01 1212-37 z.sz. 2.2 9912-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną słupków piłkochwytych oraz elementów poziomych piłkochwytych	m		
		5 * 16 * 2	m	160,000	
				RAZEM	160,000