
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312200-9	Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
32333100-7	Rejestratory obrazu wideo
38651600-9	Kamery cyfrowe
NAZWA INWESTYCJI:	Adaptacja kondygnacji parterowej budynku Urzędu Gminy w Kadzidło.
ADRES INWESTYCJI:	Kadzidło ul. Targowa 4
NAZWA INWESTORA:	Gmina Kadzidło
ADRES INWESTORA:	ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło
WYKONAWCA:	Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu

BRANŻE: TELETECHNICZNA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Tadeusz Lis Upr. nr Wa-101/02

DATA OPRACOWANIA:

marzec 2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

marzec 2020

Data zatwierdzenia

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Instalacje teletechniczne						
1	45311100-1		Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu			
1	KNNR 5 1209-02	E-001	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
d.1			7	otw.	7,000	
					RAZEM	7,000
2	KNNR 5 1207-01	E-001	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.1			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
3	KNNR 5 1208-02	E-001	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
4	KNNR 5 0407-01	E-001	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5	KNNR 5 0110-04	E-001	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
d.1			65	m	65,000	
					RAZEM	65,000
6	KNNR 5 0208-01	E-001	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie	m		
d.1			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
7	KNNR 5 0209-01	E-001	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
d.1			134	m	134,000	
					RAZEM	134,000
8	KNR AL-01 0201-01	E-001	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni	szt.		
d.1			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
9	KNR AL-01 0103-02	E-001	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii	szt.		
d.1			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
10	KNR AL-01 0602-04	E-001	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 12 elementów liniowych	szt.		
d.1			9	szt.	9,000	
					RAZEM	9,000
11	KNR AL-01 0604-01	E-001	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych	szt.		
d.1			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
2	45311100-1		Budowa instalacji minitoringu			
12	KNNR 5 1209-02	E-001	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
d.2			5	otw.	5,000	
					RAZEM	5,000
13	KNNR 5 0110-04	E-001	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
d.2			36	m	36,000	
					RAZEM	36,000
14	KNNR 5 0209-01	E-001	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
d.2			112	m	112,000	
					RAZEM	112,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNR AL-01 0501-01	E-001	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
16 d.2	KNR AL-01 0501-02	E-001	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
17 d.2	KNR AL-01 0503-04	E-001	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
18 d.2	KNR AT-36 0105-01	E-001	Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowej	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
19 d.2	KNR AL-01 0506-01	E-001	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia		
			4	linia	4,000	
					RAZEM	4,000

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Instalacje teletechniczne				
1	45311100-1	Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu	1	11
2	45311100-1	Budowa instalacji minitoringu	12	19