
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BOISKA TYPU ORLIK W KADZIDLE

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1	d.1 kalk. własna	Przygotowanie zagospodarowania terenu budowy, wykonanie ogrodzenia terenu robót oraz jego zaplecza, geodezyjne sprawdzenie wymiarów i kształtów boiska	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Prace rozbiórkowe			
2.1		Rozbiórka istniejącej nawierzchni boiska			
2	d.2. kalk. własna	Rozbiórka nawierzchni z trawy syntetycznej	m ²		
		1860	m ²	1860.00	
				RAZEM	1860.00
3	KNR 4-01	Wywiezienie sztucznej trawy samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2. 0108-11		1860*0.06	m ³	111.60	
				RAZEM	111.60
4	KNR 4-01	Wywiezienie sztucznej trawy samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km. Dodatek za 9km	m ³		
d.2. 0108-12		Krotność = 19	m ³	111.60	
		111.60		RAZEM	111.60
5	d.2. kalk. własna	Utylizacja sztucznej trawy	m ³		
		111.60	m ³	111.60	
				RAZEM	111.60
6	KNR 2-23	Demontaż wyposażenia boiska do piłki nożnej (bramki, ławki)	kpl		
d.2. 0309-03/		1	kpl	1.00	
		1		RAZEM	1.00
2.2		Profilowanie podbudowy			
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie podbudowy. Uzupelnienie warstwy wyrównawczej z kruszywa. Wyprofilowanie odpowiednich spadków płyty boiska. Ewentualna korekta wymiarów i kształtu boiska. Rzędna górnej części trawy nie może wystawać więcej niż 10mm ponad poziom obrzeży wokół boiska	m ²		
d.2. 0103-04/analogia		1860	m ²	1860.00	
				RAZEM	1860.00
3		Nawierzchnia sportowa			
8	d.3 kalk. własna	Ułożenie systemowej nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości 6 cm wraz z jej zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM. Linie klejane na nawierzchnie – białe, kolor nawierzchni – zielony.	m ²		
		1860	m ²	1860.00	
				RAZEM	1860.00
4		Wyposażenie boiska			
4.1		Bramki do piłki nożnej			
9	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej wraz z dostawą siatek	szt.		
d.4. 0310-07		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00