
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i przebudowa drogi żwirowej w Dylewie kol. Małachowo
ADRES INWESTYCJI : Kadzidło, Golanka; gmina Kadzidło, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
INWESTOR : Wójt Gminy Kadzidło
ADRES INWESTORA : ul. Targowa 4; 07-420 Kadzidło; pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
BRANŻA : Drogowa kod CPV: 45 23 3000 - 9

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	SST-01.00.00.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. odc. w km 0+000,00 - 1+297,00	km	1297		
2	SST- GG.00.12.01.	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m ²	1297		
3	SST-01.02.02; SST-06.03.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek, z wywiezieniem gruntu na odkład.	m ³	464		
4	SST-01.02.02; SST-06.03.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą spycharek, z wywiezieniem gruntu na odkład.	m ³	726		
5	SST-02.00.01 SST 02.03.01	Wykopy. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II. Grunt z wykopów wykorzystać na miejscu do robót związanych z zasypaniem wyrw po usuniętych karpch drzew oraz do wykonania nasypu z transportem do 1km. Ndmiar gruntu wywieźć na odległość do 10 km.	m ³	420		
6	SST 02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 15 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu	m ³	420		
7	SST-06.03.01	Zagęszczenie poboczy z gruntu pozyskanego z korytowania. Szerokość poboczy obustronnych 50cm na odcinku o łącznej długości 1297 m	m ²	1297*2 = 2594.000		
8	SST-05.01.01	Nawierzchnia gruntowa naturalna - zacięcie koryta istniejącej nawierzchni gruntowej na głębokość 5 cm wraz z zagęszczeniem i skierowanie nadmiaru gruntu na pobocze	m ²	1813		
9	SST- .05.01.03.	Nawierzchnie z kruszywa naturalnego- warstwa dolna. Kruszywo fr. 0/31,5 mm zagęszczane mechanicznie do ls=0,99. Grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ³	514.375		
10	SST- .05.01.03.	Pogrubienie nawierzchni ze względu na ukształtowanie niwelety. Nawierzchnie z kruszywa naturalnego- warstwa dolna. Kruszywo fr. 0/31,5 mm zagęszczane mechanicznie do ls=0,99. Grubość po zagęszczeniu 5 cm.	m ³	4.4		
11	SST- .05.01.03.	Nawierzchnie z kruszywa naturalnego- warstwa górna. Kruszywo fr. 0/31,5 mm zagęszczane mechanicznie do ls=0,99. Grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ³	518.80		
12	SST- 01.02.01.	Karczowanie pni o średnicy 15-40 cm wraz z zasypaniem wyrw po krpach (grunt pozyskany z wykopów)	m ²	4500		
13	SST- 01.02.01.	Wycinka lasu sosnowego, średnie zagęszczenie drzew, średnica drzew 15-40 cm z wywrozeniem dłużyc.	m ²	4500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	RAZEM
	Kosztorys netto					
	VAT					
	Razem brutto					

Słownie: